



அஸ்திவாரம் உறுதியாக... உங்கள் எதிர்காலம் அழகாக...

உங்கள் நம்பிக்கையைக் கட்டிடமாக மாற்றுகிறோம்!

உங்கள் ஸ்டார் பில்டர்ஸ்



ஒரு சதுர அடி
₹2,500 முதல்

முழுமையான கட்டுமானப் பணிகள்



4B/1, நியூ ராம்நாடு ரோடு,
தெப்பக்குளம் தெற்குத் தெரு, மதுரை - 625009.



வீடு கட்டுமான ஒப்பந்தம்



1. (M.சாண்டல்) பூச்சு P.சாண்டல் மக்கீங்



2. பல்லா குழி 3-க்கு 3 ஆழம் 6 அடி



3. பல்லா குழி கீழ் 3 அடி M.சாண்ட் 4 அடி 1 1/4 இஞ்ச் ஜல்ல்



4. தட்டி 2 1/2 க்கு 2 1/2 கம்பி 10X எம்எம் TMR Bar



5. அனைத்து ரூம்களில் நான்கு பக்கமும் சென்ட்ரிங் வரை பல்லா உயர்த்தப்படும்



6.ளர்தீம் 1 1/2 க்கு 3/4 மெயின் ராடு 12MM 4கம்பி 6MM ரிங்



7. பேஸ்மட்டம் 4 அடி உயரம்



8. பேஸ்மட்டம் உட்புறம் சுவர் சிமண்ட் பூசப்படும்



9. பேஸ்மட்டம் கிணத்து மண் நிரப்பும்



10. பேஸ் மட்டத்தில் லாரி தண்ணீர் ஊற்றித் தரப்படும்



11. பேஸ் மட்டத்தில் கரையான் மருந்து ஊற்றப்படும்



12. பேல்டு கான்கிரீட் உயரம் 5 இஞ்ச் கம்பி 8 MM 6 MM



13. பேஸ்மட்டத்திலிருந்து லண்டல் மட்டம் 7 அடி உயரம்



14. லண்டல் மட்டம் கான்கிரீட் 5 இஞ்ச் இதர எலும்புகளுக்கு லாப்ட் போட்டுத் தரப்படும்



15. பேஸ் மட்டம் தளத்திலிருந்து சென்ட்ரிங் உயரம் 10 அடி 1 இஞ்ச்



16. சென்ட்ரிங் கான்கிரீட் உயரம் 5 இஞ்ச் கம்பி மெயின் ராடு 10MM, 8MM கம்பி பறத்துதல் 6 இஞ்சுக்கு 1 கம்பி



17. எலக்ட்ரிக்கல் பைப் 1 3/4 பயன்படுத்தப்படும்



18. ஹால் ஸ்பாட் லைட் வைக்கப்படும்



**19. வயர் குண்டன் (அல்லது) நார்ஷட்
சுவிட்ச் Wooden Box பைவ் ரோஸ் (HI, FI)**



20. தலைவாசல் நிலை மகாகன் 6-க்கு 4



**21. உள் ரூம்கள் நிலை ஜன்னல் 4-க்கு 3
கோங்கு (அ) மலை வேம்பு**




22. ஜன்னல் சட்டம் 3-க்கு 1 1/2 (கோங்கு)



**23. பைப்லைன் புல்லா அப்பேலோ, அரசன்,
மீராகஞ்சு**



**24. சீமெண்ட் ராம்கோ, சங்கர், டால்மியா,
அல்ட்ராடக்**



**25. கம்பி Kiscot, TATA Tiscon, JSW, Neo, (Pulkit) TMT,
கம்பி பயன்படுத்தப்படும்**



26. ஜன்னல் க்ளாஸ் 4MM க்ளாஸ்



**27. வாட்டர் டாங்க் வைக்க சென்ட்ரீங் ஸ்லாப்
கட்டி தரப்படும்**



28. வாட்டர் டாங்க் 750 லிட்டர் மீராகஞ்சு வைத்து தரப்படும்



29. பிளம்ங் PVC ஒரு இஞ்ச் பைப் 3/4 பைப் பயன்படுத்தப்படும்.



30. பாத்திரம் 1 கோப்பை வெஸ்டன் , 1 கோப்பை இந்தியன்



31. ஒரு வீட்டிற்கு 2 Bathroom, 1 வாஷிங் மஷின் வைப்பதற்கு OTS உண்டு



32. ஒரு வீட்டிற்கு குறைந்தது 3 வாஸ்பேஸன் வைத்து தரப்படும்.



33. தலைவாசல் கதவு டிகூட் மற்ற ரூம் கதவுகள் Penal Door



34. பாத்திரம் PVC Door உண்டு



35. பாத்திரம் சுவர்களில் 10 அடி டைல்ஸ் ஒட்டி தரப்படும்



36. கிச்சன் வால் டைல்ஸ் சுவர் புள்ளா சீலிங் வரை ஒட்டி தரப்படும்



37. Flooring Tiles 4X2 ஒட்டப்படும்



38. கச்சன் மேடை கிரானைட் போட்டுத் தரப்படும்



39. கச்சன் சில்வர்ச்ங் 2-க்கு 1 1/2 வைத்து தரப்படும்



40. கச்சனில் மினரல் வாட்டர் மஷின் Ro வைத்து தரப்படும்



41. ISI PVC குழாய் மாட்டித் தரப்படும்



42. வீட்டில் உள்ள அனைத்து உள் சுவர்கள் மற்றும் சீலங் சேர்த்து வரை லப்பம் பாத்து தரப்படும்.



43. Paint-asian/tractor Emulsion Ace பயன்படுத்தப்படும்



44. கைப்பிடி சுவர் உயரம் 3அடி



45. மொட்டை மாடியில் Colling Tiles (or) Colling தட்டோடு போட்டுத் தரப்படும்



46. மொட்டை மாடியில் பந்தல்கால் வளையம், மற்றும் துணி காயவைப்பதற்கு கெரடி கம்பி வைத்து தரப்படும்



47. கான்கிரீட் கலவை 1 மூட்டை சீமண்ட் 10 தட்டு M-சாண்ட் 12 தட்டு ஜல்ஸ்



48. கட்டிட கலவை 7-க்கு பூச்சு கலவை 5-க்கு-1



49. கட்டிடத்திற்கு புள்ளா சேம்பர் செங்கல்



50. வீட்டின் முன் சேப்டிக்கேட்-1, தலைவாசல் கதவு அருகில் ஒரு கேட், மொட்ட மாடியில் ஒரு அரும்பு கேட் போட்டு தரப்படும்



51. வீட்டின் முன்பக்கம் இரண்டு உறைகணறு 7-க்கு 7-போட்டு தரப்படும்



52. வீட்டுல் உள்ள அனைத்து அலமாரிகள், மாடுலர் கீச்சன், TV யூனிட், அனைத்து சீலாப் லாப்டுகளில் கபோடு, Wood Work செய்து தரப்படும்



53. வீட்டில் இன்வெட்டர்கனோக்சன், AC, ஹீட்டர், Home Theater அனைத்து கனேக்சன் பயன்படுத்தப்படும்




54. வீட்டில் தலைவாசல் கதவு, பெட்டும் கதவுகளில் AC மேட் போட்டு தரப்படும்



55. வீட்டு ஜன்னல்களில் இலவசமாக கொசுவலை போட்டு தரப்படும்



56. பாத்தூம்களில் டவுல் கம்பி, சோப், ப்ரஸ் ஸ்டாண்ட், பெட்ரூம்களில் துணி ஹாங்கர், செல்போன் ஜார்ஜ் போடுவதற்கு ஸ்டாண்டு வசதி செய்து தரப்படும்



57. வீட்டில் உள்ள உப்புற சுவர்கள் மற்றும் வெளிப்புற சுவர்கள் அனைத்திலும் 4 அடிக்கு டைல்ஸ் ஒட்டி தரப்படும்



58. மழைநீர் வீட்டு சுவர்களில் உப்பு அரியமால் இருக்க வீட்டை சுற்றி 1 அடி சிமண்ட் கலவைனால் கரவு தளம் தாழ்வாக போட்டு தரப்படும்



59. வீட்டில் போர்டிக்கோ, ஹால், பெட்ரூம் ஆகிய -வற்றில் பால்சீலிங் டிசைன் போட்டு தரப்படும்



60. கச்சனில் எக்ஸாஸ் Fan வைத்து தரப்படும்



61. மாடி படியில் S.S கைபிடி நக்கல் போட்டு தரப்படும்



62. போர்டிக்கோ சுவர்களில் சுற்றி புள்ளா எல்வேஷன் டைல்ஸ் ஒட்டி தரப்படும்



63. மாடி படிகட்டுகளில் Step டைல்ஸ் ஒட்டி தரப்படும்



64. தலைவாசல் கதவு, பெட்ரூம் கதவு, நிலை ஜன்னல் களில் S.S கம்பி அடித்து ஸ்கரீன் துணி (பர்தா) போட்டு தரப்படும்



**65. தொட்டில் கீளாம்பு (எண்ணிக்கை)
போர்டிகோ (2), ஹால் – (4)
பெட்ரூம்களில் (2), பெட்ரூம் (2), கிச்சன் (2)**



**66. கைடிகள் (எண்ணிக்கை)
வீட்டுவாசல் – 4, வீட்டு முன் சுவற்றில் (2), போர்டிகோ
(2) ஹால் (3), பெட்ரூம் (2), கிச்சன் (2), பாத்திரம் (2),
பெட்ரூம் (2), பாத்திரம் (2), மாடியில்(1), மாடி படிக்கட்டு(1)**



**67. வீட்டு வாசல்களில் சிமண்ட் தளம் போட்டு
தரப்படும்**



**68. வீட்டில் உள்ள வெளிப்புற சீலாப்புகளில் தட்டோடு
பதித்து தரப்படும்**



**69. வீட்டுக்கு தேவையான சாம்பு படங்கள் Tiles
குறைந்தது (2X2 சைஸ்) 2 கல் ஒட்டி தரப்படும்**



**70. தலைவாசல் படிக்கட்டுதல் கிராண்ட் பதித்து
தரப்படும்**

71. தனிக் கட்டணம் பொருந்தும் பணிகள்

மின் இணைப்பு (EB), ஆழ்துளைக் கிணறு (போர்வெல்), வீட்டு வரைபட அங்கீகாரம் ஆகியவற்றுக்கான கட்டணங்கள் கட்டுமானத் தொகையில் சேராது. இவற்றுக்குத் தனிக் கட்டணம் கூடுதலாக வசூலிக்கப்படும்.